

PRIMARIE COMUNA SIRNA  
SEDIU PRIMARIE

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SRN008 REPARATII CURENTE

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 RPCT03C1 DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR CIMENT VOLUM SUB 0,500 MC*	M.C.	1.720
002 TRB04B1 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE	TONA	2.064
003 TRB01B13 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M	TONA	2.064
004 TRI1AA01C3 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.3	TONA	2.064
005 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	2.064
006 RPCT33A1 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *	MP.	8.360
007 CK25A# [ 1]MP. Usi profiluri mase plastice,1 canat, supraf toc<= 7 mp,incl armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la ctii cu H<= 35 m	[ 1]MP.	3.600
008 CK23B# [ 1]MP. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi,supraf toc intre 1,00 - 2,50 mp,la ctii cu H<= 35 m	[ 1]MP.	5.400
008 6720368 FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP REHAU IN 2 CANATE	MP.	5.400
009 RPCJ13B1 REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LA	M	23.000
010 CD24A1 PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS)	MP.	45.410

011 RPCJ36A1 MP. 524.000  
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.  
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA  
PERETI SI STILPI.

012 RPCJ75A1 [ 1]MP. 1440.000  
SPALAREA, CURATAREA ZUGRAVELILOR  
EXISTENTE

013 RPCR24A1 [ 1]MP. 1440.000  
VOPSITORIE CU AMORSA PT.INTERIOR PE GLET  
EXISTENT

015 RPCR25A1 MP. 1440.000  
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT  
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS  
EXISTENT

015 6104348 L 432.000  
@VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT  
INTERIOR

016 CB47A1 MP. 250.000  
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET  
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE  
VERTICALE H<30,0M

017 RPCK41B# MP. 80.000  
DEFACERE PARDOSELI CALDE - PARCHET  
STEJAR SAU FAG

018 CG02B1 [ 6]MP. 80.000  
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT INCLUSIV  
ACCESORII

019 CG05A1 M 81.000  
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI  
SUPRAF.>20MP

019 6718374 M 82.619  
PROFIL PVC PLASTIFIAT BAGHETA PT.PLINTA  
MD2 58X3 MM

020 TRI1AA01F1 TONA 4.000  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

021 TRI1AA08F1 TONA 4.000  
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA,TEREN CATEG.

022 TRA02A10 TONA 4.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 10 KM.

023 YB01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON  
DEMONTARE+MONTARE AP. A.C. 3 BUC

024 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
FREON A.C. 2 BUC

025 YB01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON  
INCARCARE FREON A.C. 2 BUC

PRIMARIE COMUNA SIRNA  
SEDIU PRIMARIE  
A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SRN018 IMPREJMUIRE

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 RPCT10A1 DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *	MP.	65.000
002 RPCJ53B1 REP.TENC.EXT.STROPITE PE ZID.DE CARAM. SAU BET.DE 3 CM GROS IN FISII PINA LA 70 CM LATIME *	MP.	65.000
003 RPCJ75A1 [ 1]MP. SPALAREA, CURATAREA ZUGRAVELILOR EXISTENTE	[ 1]MP.	222.000
004 RPCR24A1 [ 1]MP. VOPSITORIE CU AMORSA PT.EXTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE	[ 1]MP.	277.000
005 RPCR54A1 VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MAN	MP.	277.000
005 6104349 @VOPSEA LAVAB CASATI TECNOPAINT SPECIAL PT INT/EXT	L	124.650
006 IZA03A1 INDEPARTAREA VOPSELEI VECHI SI DIVERSELOR DEPUNERI DE PE SUPRAF. METALICE CU DECAPANTI	MP.	224.000
006 6109377 DILUANT 309 NII 5121-73	KG	52.640
007 IZA04A1 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA	MP.	224.000
008 RPCR47A1 [ 1]MP. VOPSITORIE CU GRUND ALCHIDAL LA BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE *3 STRATURI VOPSEA NEAGRA	[ 1]MP.	224.000
009 TRI1AA01F1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE	TONA	4.000

---

010 TRI1AA08F1 TONA 4.000  
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA, TEREN CATEG.

011 TRA02A10 TONA 4.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 10 KM.

PRIMARIE COMUNA SIRNA  
SEDIU PRIMARIE  
A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SRN028 FATADA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	RPCJ75A1	[ 1]MP.	248.000
	SPALAREA, CURATAREA ZUGRAVELILOR EXISTENTE		
002	IZF12A1	[ 1]MP.	56.000
	REPARATII TERMOSISTEM EXISTENT CU PLASA + TINCI		
003	RPCR24C#	[ 1]MP.	248.000
	Vopsit ext, tenc decorativa, pe supr izolate termic		
004	CB47A1	MP.	150.000
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M		
005	RPCT29A1	MP.	20.150
	DEFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *		
006	CG11A1	[ 5]MP.	20.115
	PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIIULARE LIPITE CU ADEZIV- TREPTE SI CONTRATREPTE		
006	2425864	MP.	20.718
	PLACI GRESIE NEGLZ.NETEDE GRI F 300X150X18 C1 S5939		
007	RPCS19D#	MP.	6.000
	DEMONTARI PAVAJE PIATRA SAU PAVELE		
008	RPCT24B1	M	8.000
	DEFACEREA BORDURILOR DIN PIATRA SAU BETON ASEZATE PE BETON *		
009	DE11A1	M	8.000
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C		
009	2100945	M.C.	0.160
	BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622		
010	DD02A1	[ 3]MP.	6.000
	PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE NISIP- REMONTARE		

---

011 MDTC5506010 BUC. 1.000  
TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA  
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP  
G=11-13,5T

012 TR11AA01F1 TONA 5.000  
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

013 TR11AA08F1 TONA 5.000  
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA, TEREN CATEG.

014 TRA02A10 TONA 5.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST. = 10 KM.

PRIMARIE COMUNA SIRNA  
SEDIU PRIMARIE  
A N T E M A S U R A T O A R E  
Deviz SRN038 ZONA VERDE

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 TSH24A1 PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT	BUC.	40.000
001 7204851 PUIETI ARBUST RAS TUJA PIRAMIDALA H=225- 240CM S 5971	BUC.	40.000
002 IFH08A1 TUNSUL GARDULUI VIU LA:2 RINDURI	M	160.000
003 TSH14A1 COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%	100 MP.	8.300
004 TSH09A1 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *	100 MP.	8.300
005 TSH12A1 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI	100 MP.	9.000

Intocmit,

Verificat,