

Persoana juridica achizitoare  
PRIMARIA SIRNA

Formularul F3

Obiectivul: 0136 45230000 COMUNA SIRNA

Obiectul: 0002 45230000 Drumuri

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ARMA35 Modernizare DS615

Categoria de lucrari: 1000

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 TSC01A1 100 MP. 9.000  
SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE  
81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM TEREN CAT  
3

002 DA11B1 M.C. 179.930  
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA  
INNOROIRE

003 TRA01A\_\_ TONA 409.370  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.

004 DB01B1 MP. 899.630  
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM  
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV  
NEBITUM EXEC MECANI

005 DB02C1 100 MP. 9.000  
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM  
TAIAT

006 PROCURARE TONA 0.600  
EMULSIE BITUMINOASA

007 DB16H1 MP. 899.630  
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA  
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

008 PROCURARE TONA 126.850  
BETON ASFALTIC BAPC16

009 TRA01A\_\_ TONA 126.850  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.

010 DF18A1 BUC. 1.000  
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE  
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA  
 TI INDUSTRIAL

010 PROCURARE BUC. 1.000  
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

010 PROCURARE M.C. 0.100  
 BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

011 DF19A1 BUC. 1.000  
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
 PLANTAT

011 PROCURARE BUC. 1.000  
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

012 TSA02F1 M.C. 363.000  
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
 ADINC.<1,5M T.TARE

012 TRA01A\_\_ TONA 85.660  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= \_\_ KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTR. ASIG MUNCA (CAM) 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 SC ARMADOS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare  
PRIMARIA SIRNA

Formularul F3

Obiectivul: 0136 45230000 COMUNA SIRNA

Obiectul: 0002 45230000 Drumuri

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ARMA45 Modrnizare DS 616

Categoria de lucrari: 1000

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L   =
=====
```

001 TSC01A1 100 MP. 14.720  
SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE  
81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM TEREN CAT  
3

002 DA11B1 M.C. 294.310  
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA  
INNOROIRE

003 TRA01A\_\_ TONA 669.610  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.

004 DB01B1 MP. 1471.550  
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM  
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV  
NEBITUM EXEC MECANI

005 DB02C1 100 MP. 14.720  
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM  
TAIAT

006 PROCURARE TONA 0.990  
EMULSIE BITUMINOASA

007 DB16H1 MP. 1471.550  
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA  
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

008 PROCURARE TONA 207.490  
BETON ASFALTIC BAPC16

011 TRA01A\_\_ TONA 207.490  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.

012 DF18A1 BUC. 1.000  
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE  
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA  
TI INDUSTRIAL

013 PROCURARE BUC 1.000

## STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

012 PROCURARE M.C. 0.100  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

013 DF19A1 BUC. 1.000  
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
PLANTAT

013 PROCURARE BUC. 1.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

014 TSA02F1 M.C. 73.200  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
ADINC.<1,5M T.TARE

015 TRA01A\_\_ TONA 172.740  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTR. ASIG MUNCA (CAM) 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC ARMADOS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare  
PRIMARIA SIRNA

Formularul F3

Obiectivul: 0136 45230000 COMUNA SIRNA  
Obiectul: 0002 45230000 Drumuri

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta ARMA55 Modernizare DS 237

Categoriza de lucrari: 1000

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA
					T O T A L
001	TSC01A1	100 MP.	9.520		
SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE 81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM TEREN CAT 3					
002	DA11B1	M.C.	59.200		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
003	TRA01A__	TONA	134.690		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					
004	DB01B1	MP.	951.850		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANI					
005	DB02C1	100 MP.	9.520		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT					
006	PROCURARE	TONA	0.640		
EMULSIE BITUMINOASA					
007	DB16H1	MP.	951.850		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
008	PROCURARE	TONA	134.210		
BETON ASFALTIC BAPC16					
011	TRA01A__	TONA	134.210		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.					
012	DF18A1	BUC.	1.000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL					
013	PROCURARE	BUC	1.000		



## STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

012 PROCURARE M.C. 0.100  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

013 DF19A1 BUC. 1.000  
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
PLANTAT

013 PROCURARE BUC. 1.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

014 TSA02F1 M.C. 46.800  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
ADINC.<1,5M T.TARE

015 TRA01A\_\_ TONA 110.440  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTR. ASIG MUNCA (CAM) 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC ARMADOS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

PRIMARIA SIRNA

Obiectivul: 0136 45230000 COMUNA SIRNA

Obiectul: 0002 45230000 Drumuri

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ARMA65 Modernizare DS 72

Categoria de lucrari: 1000

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                A R T I C O L  PU MAN  VAL MAN  =
=                                                    PU UTI  VAL UTI  =
=                                                    PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  TSC01A1         100 MP.      11.060
SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE
81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM TEREN CAT
3

003  DA11B1          M.C.         221.270
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

004  TRA01A         TONA         503.440
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= ___ KM.

006  DB01B1         MP.          1106.370
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANI

007  DB02C1         100 MP.      11.060
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
TAIAT

008  PROCURARE      TONA         0.740
EMULSIE BITUMINOASA

009  DB16H1         MP.          1106.370
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

010  PROCURARE      TONA        104.000
BETON ASFALTIC BAPC16

013  TRA01A         TONA        104.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= ___ KM.

014  DF18A1         BUC.         1.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

014  PROCURARE      BUC.         1.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

014  PROCURARE      M.C.         0.100
BETON DE CIMENT D 300 C25/30

```

015 DF19A1 BUC. 1.000  
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
PLANTAT

015 PROCURARE BUC. 1.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

017 ACC03I1 M 22.000  
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M  
LUNG IMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN  
1000MM

017 PROCURARE BUC. 22.220  
TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA  
MUFA IMBINARE USCATA 1000X2000 S816

020 TSD17A1 M.C. 9.000  
UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,  
5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A  
RAMBL.PAM.NECOEZ.

021 TSA01A1 M.C. 9.000  
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
<0,6M T.USOR

022 TRA01A\_\_ TONA 21.220  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.

023 CA01A1 M.C. 2.600  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

024 PROCURARE M.C. 2.600  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

025 TRA06A\_\_ TONA 6.240  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. = \_\_ KM

026 DE16B1 BUC. 17.000  
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF  
DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,  
100MC/BUC INCLUS

026 PROCURARE M 17.119  
ELEMENT FUND PREFABRICAT PENTRU SANT

027 TSA02F1 M.C. 89.200  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
ADINC.<1,5M T.TARE

028 TRA01A\_\_ TONA 124.600  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST. = \_\_ KM



029 CB01A1 MP. 11.200  
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND  
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC  
SI SUBSC INCL SPIJIN

030 CA01A1 M.C. 10.560  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

030 PROCURARE M.C. 10.644  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

031 TRA06A TONA 26.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. = \_\_ KM

032 CC02F1 KG 170.000  
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU  
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST  
DIN PLASTIC

032 PROCURARE KG 170.000  
PLASE SUDATE TIP 108 GQ 131(41,2 KG/BUC)  
OL 37-1N

033 TRA01A TONA 0.170  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTR. ASIG MUNCA (CAM) 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC ARMADOS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ARMA35 Modernizare DS615

me → 157,74

Latime	m	4,00
Suprafață carosabil	mp	630,97
Suprafata acostamente	mp	268,66
Santuri	m	121

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001 TSC01A1 100 MP. 9.000  
 SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE  
 81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM TEREN CAT  
 3  
 (630.97+268.66)/100

002 DA11B1 M.C. 179.930  
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
 ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA  
 INNOROIRE  
 (630.97+268.66)x0,20

003 TRA01A\_\_ TONA 409.370  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= \_\_ KM.  
 179,93x1,6x1,422

004 DB01B1 MP. 899.630  
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM  
 BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV  
 NEBITUM EXEC MECANI  
 630,97+268,66

005 DB02C1 100 MP. 9.000  
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM  
 TAIAT  
 (630.97+268.66)/100

006 PROCURAT TONA 0.600  
 EMULSIE BITUMINOASA  
 899,63X0,67/1000

007 DB16H1 MP. 899.630  
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA  
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA  
 899,63

008 PROCURAT TONA 126.850  
 BETON ASFALTIC BAPC16  
 899,62X0.006X2,35

009 TRA01A20 TONA 126.850  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 20 KM.

010 DF18A1 BUC. 1.000  
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE  
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA  
TI INDUSTRIAL

010 6301793 BUC. 1.000  
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

010 2100971 M.C. 0.100  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

011 DF19A1 BUC. 1.000  
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
PLANTAT

011 7101619 BUC. 1.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

012 TSA02F1 M.C. 363.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
ADINC.<1,5M T.TARE  
0,70X0,50X0,60

012 TRA01A10 TONA 85.660  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.  
36,30X1,80X1,311

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ARMA45 Modrnizare DS 616

Lungime drum amenajat	m	244,75
Latime	m	4,00
Suprafata carosabil	mp	993,05
Suprafata acostamente	mp	478,50
Santuri	m	244,00
Rigole carosabile	m	

=====

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
----------	----------------	----	------------

=====

001 TSC01A1 100 MP. 14.720  
 SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE  
 81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM TEREN CAT  
 3  
 993,05+478,55

002 DA11B1 M.C. 294.310  
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
 ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA  
 INNOROIRE  
 1471,55X0,20

003 TRA01A TONA 669.610  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= KM.  
 249\*,31X1,80X1,311

004 DB01B1 MP. 1471.550  
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM  
 BITUM A STRATSUPPORT DIN MACAD SAU PAV  
 NEBITUM EXEC MECANI  
 993,05+478,55  
 (993,05+478,55)/100

005 DB02C1 100 MP. 14.720  
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM  
 TAIAT  
 993,05+478,55

006 PROCURAT TONA 0.990  
 EMULSIE BITUMINOASA  
 (993,05+478,55)X0,67/1000

007 DB16H1 MP. 1471.550  
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA  
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA  
 993,05+478,55

008 PROCURAT TONA 207.490  
 BETON ASFALTIC BAPC16  
 1471,55X0.06X2.35

011 TRA01A TONA 207.490  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.

012 DF18A1 BUC. 1.000  
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE  
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA  
TI INDUSTRIAL

012 PROCURAT BUC. 1.000  
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

012 PROCURAT M.C. 0.100  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

013 DF19A1 BUC. 1.000  
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
PLANTAT

013 PROCURAT BUC. 1.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

014 TSA02F1 M.C. 73.200  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
ADINC.<1,5M T.TARE

015 TRA01A\_\_ TONA 172.740  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ARMA55 Modernizare DS 237

Latime	m	3,50
Suprafață carosabil	mp	655,85
Suprafata acostamente	mp	296,00
Santuri	m	156,00

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	TSC01A1	100 MP.	9.520
	SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE 81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM TEREN CAT 3 655,85+296,00		
002	DA11B1	M.C.	59.200
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE (655,85+296,00)X0,20		
003	TRA01A__	TONA	134.690
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM. 59.20X1,60C1,422		
004	DB01B1	MP.	951.850
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANI 655,85+296,00		
005	DB02C1	100 MP.	9.520
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT (655,85+296,00)/100		
006	PROCURAT	TONA	0.640
	EMULSIE BITUMINOASA 951,85X0,067/1000		
007	DB16H1	MP.	951.850
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 655,85+296,00		
008	PROCURAT	TONA	134.210
	BETON ASFALTIC BAPC16 951,85X0,06X2,35		
011	TRA01A__	TONA	134.210
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.		

012 DF18A1 BUC. 1.000  
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE  
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA  
TI INDUSTRIAL

012 6301793 BUC. 1.000  
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

012 2100971 M.C. 0.100  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

013 DF19A1 BUC. 1.000  
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
PLANTAT

013 7101619 BUC. 1.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

014 TSA02F1 M.C. 46.800  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
ADINC.<1,5M T.TARE  
**296,00 X0,50X0,60**

015 TRA01A\_\_ TONA 110.440  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ARMA65 Modernizare DS 72

Latime	m	3,00
Suprafață carosabil	mp	774,47
Suprafata acostamente	mp	331,90
Santuri monolite	m	17,00
Poset tubular $\Phi$ 1000	m	20,00
Santuri prefabricate	2	176,00

B

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSC01A1 SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE 81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM TEREN CAT 3 (774,47+331,90)/100	100 MP.	11.060
003	DA11B1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE 1106,60X0,50	M.C.	221.270
004	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM. 221,27X1,6X1,422	TONA	503.440
006	DB01B1 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANI 1106,60	MP.	1106.060
007	DB02C1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT 774,47+331,90)/100	100 MP.	11.060
008	PROCURAT EMULSIE BITUMINOASA 1106,06X0,67/1000	TONA	0.740
009	DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 774,47+331,90	MP.	1106.370
010	2PROCURAT BETON ASFALTIC BAPC16 (774,47+331,90)X0,06X2.35	TONA	104.000

013 TRA01A\_\_ TONA 104.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.

014 DF18A1 BUC. 1.000  
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE  
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA  
TI INDUSTRIAL

014 6301793 BUC. 1.000  
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

014 2100971 M.C. 0.100  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

015 DF19A1 BUC. 1.000  
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
PLANTAT

015 7101619 BUC. 1.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

017 ACC03I1 M 22.000  
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M  
LUNG IMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN  
1000MM  
22,00

017 PROCURAT BUC. 22.220  
TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA  
MUFA IMBINARE USCATA 1000X2000 S816  
22,22

020 TSD17A1 M.C. 9.000  
UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,  
5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A  
RAMBL.PAM.NECOEZ.  
22,00X0,40X1,00

021 TSA01A1 M.C. 9.000  
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
<0,6M T.USOR

022 TRA01A\_\_ TONA 21.220  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= \_\_ KM.  
9,00X1,80X1.311

023 CA01A1 M.C. 2.600  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

024 PROCURAT M.C. 2.600  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

025 TRA06A\_\_ TONA 6.240  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
 DIST. = \_\_ KM

026 DE16B1 BUC. 17.000  
 MONTAREA ELEM PREF DIN BETON ARM VOL  
 INTRE 0,02MC/BUC SI 0,100MC/BUC INCLUS

026 PROCURAT M 17.119  
 ELEMENT PENTRU SANT

027 TSA02F1 M.C. 89.200  
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
 ADINC.<1,5M T.TARE

028 TRA01A\_\_ TONA 124.600  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= \_\_ KM.  
 89,2X1,80X1,311

029 CB01A1 MP. 11.200  
 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND  
 UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  
 SI SUBSC INCL SPIJIN

030 CA01A1 M.C. 10.560  
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
 <3MC

030 PROCURAT M.C. 10.644  
 BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

031 TRA06A\_\_ TONA 26.400  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
 DIST. = \_\_ KM  
 10,644X2,50

032 CC02F1 KG 170.000  
 MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU  
 G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST  
 DIN PLASTIC

032 PROCURAT KG 170.000  
 PLASE SUDATE TIP 108 GQ 131(41,2 KG/BUC)  
 OL 37-1N

033 TRA01A\_\_ TONA 0.170  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= \_\_ KM.

Intocmit,


 Verificat,